

Sandomierska 21_ **Uzupełnienie do zadania nr 10**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Uzupełnienie Sandomierska 21					
1	KNR 4-04	Rozebranie otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich - rozkucie szachtów instalacyjnych	m ²		
d.1	0502-01	65*0.6*2.5	m ²	97.500	
				RAZEM	97.500
2	KNR 2-02	Ścianki dział. GR z płyt gips.-karton. na rusztach metal. pojed. z pokryciem obustr. jednowarstw. 55-01	m ²		
d.1	2003-01	65*0.6*2.5	m ²	97.500	
				RAZEM	97.500
3	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu betonowym	m ²		
d.1	2009-01	65*0.6*2.5	m ²	97.500	
				RAZEM	97.500
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2009-07	65*0.6*2.5	m ²	97.500	
				RAZEM	97.500
5	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odl. do 1 km	m ³		
d.1	1101-03	65*0.6*2.5*0.065	m ³	6.338	
				RAZEM	6.338
6	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dod. za każdy nast. rozp. 1 km	m ³		
d.1	1101-06	Krotność = 9 65*0.6*2.5*0.065	m ³	6.338	
				RAZEM	6.338
7	wycena indywidualna	Opłata środowiskowa za utylizację odpadów po remontowych na Wysypisku Miejskim.	m ³		
d.1		65*0.6*2.5*0.065	m ³	6.338	
				RAZEM	6.338
8	KNR-W 4-02	Demontaż czyszczaków PVC o śr. do 110 mm	szk.		
d.1	0233-12	26	szk.	26.000	
				RAZEM	26.000
9	KNNR 8	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianie	m		
d.1	0222-08	26*3	m	78.000	
				RAZEM	78.000
10	KNNR 4	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0207-03	26*3	m	78.000	
				RAZEM	78.000
11	KNNR 4	Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szk.		
d.1	0222-02	26	szk.	26.000	
				RAZEM	26.000