

Uzupełnienie do zadania nr 12

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remont pionów inst. wod - kan					
1	KNR 4-04	<i>Rozebranie otynkowanych ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich - rozkucie szachtów instalacyjnych</i>	m ²		
d.1	0502-01	75*0.6*2.5	m ²	112.500	
				RAZEM	112.500
2	KNR 2-02	<i>Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu betonowym</i>	m ²		
d.1	2009-01	75*0.6*2.5	m ²	112.500	
				RAZEM	112.500
3	KNR 2-02	<i>Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm</i>	m ²		
d.1	2009-07	75*0.6*2.5	m ²	112.500	
				RAZEM	112.500
4	KNR 4-04	<i>Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odl. do 1 km</i>	m ³		
d.1	1101-03	75*0.6*2.5*0.065	m ³	7.313	
				RAZEM	7.313
5	KNR 4-04	<i>Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km</i>	m ³		
d.1	1101-06	Krotność = 9 75*0.6*2.5*0.065	m ³	7.313	
				RAZEM	7.313
6	wycena indywidualna	<i>Opłata śródowniskowa za utylizację odpadów po remontowych na Wysypisku Miejskim.</i>	m ³		
d.1		75*0.6*2.5*0.065	m ³	7.313	
				RAZEM	7.313
7	KNNR 8	<i>Demontaż rurociągu z PCW o śr.75-110 mm na ścianie</i>	m		
d.1	0222-08	30*3	m	90.000	
				RAZEM	90.000
8	KNNR 8	<i>Demontaż czyszczaka z PCW o śr.75-160 mm</i>	szk		
d.1	0224-05	30	szk	30.000	
				RAZEM	30.000
9	KNNR 4	<i>Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych</i>	m		
d.1	0207-03	30*3	m	90.000	
				RAZEM	90.000
10	KNNR 4	<i>Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych</i>	szk		
d.1	0222-02	30	szk	30.000	
				RAZEM	30.000
11	KNR 2-02	<i>Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.jednowarstw.55-01</i>	m ²		
d.1	2003-01	75*0.6*2.5	m ²	112.500	
				RAZEM	112.500