

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji technicznej (projektu) w zakresie:

1. Instalacje zasilające:

- wewnętrzną linią zasilającą od ZK do GTR,
- wewnętrzne linie zasilające do złączy licznikowych,
- wymiany złączy licznikowej na wykonane w II klasie izolacji,
- tablicy administracyjnej wraz z wyposażeniem,
- wyłącznika ppoż.,
- wewnętrzne linie zasilające od tablic licznikowych do RG mieszkań,
- obliczenia techniczne (dobór kabli, zabezpieczeń, spadków napięć itd.),
- oświetlenie w części wspólnej i piwnic wraz z komórkami lokatorskimi.

2. Skład dokumentacji projektowej:

- opis techniczny: szczegółowy opis rozwiązań, sposób prowadzenia tras kablowych, zasilania oświetlenia, specyfikacje materiałową,
- część rysunkową: schematy rozdzielnic, wyłącznika ppoż. wraz z oprzyrządowaniem, wewnętrznych linii zasilających,
- zestawienie materiałów (Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych),
- uzgodnienia: uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą od spraw ochrony przeciwpożarowej oraz z Zamawiającym,
- kosztorys szczegółowy lub inwestorski wykonany z rozwinięciem ath lub kst.

3. Forma przekazania dokumentacji:

- wersja papierowa - 2 egzemplarze,
- wersja elektroniczna - w PDF i DWG.

4. Wymagania formalne:

- Wykonawca winien posiadać uprawnienia budowlane instalacyjne elektryczne do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

- Wykonawca winien posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

5. Terminy:

Termin wykonania - 30 dni od daty podpisania umowy.

6. Zgodność z normami:

- dokumentacja winna być zgodna z Ustawą Prawo Budowlane oraz obowiązującymi normami branżowymi.

podpis oferenta zgodnie z reprezentacją

Handwritten signature and a circular stamp in blue ink.